

Ведомость на основные материалы к проекту каркасного дома КД-105

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Фундамент		
Свая винтовая диам. 89 мм.	шт.	21
Оголовок 200х200 мм.	шт.	21
Основные материалы		
ISOVER Каркас П-34 толщ. 100 мм.	м ²	163
ISOVER Каркас П-34 толщ. 50 мм.	м ²	73
OSB-3 толщ. 9 мм	м ²	31
OSB-3 толщ. 18 мм	м ²	36
Ветрозащитная мембрана	м ²	137
Гидроизоляционная мембрана	м ²	50
Вагонка (внутр. Отделка)	м ²	146
Имитация бруса (наружн. отделка)	м ²	69
Металлочерепица	м ²	50
Пароизоляция(полиэтилен 200 мкм)	м ²	119
Сетка от грызунов	м ²	36
Подшивка свесов крыши	м ²	11,3
Пиломатериалы		
20х100	м ³	0,45
50х50	м ³	0,25
50х100	м ³	1,9
50х150	м ³	2,8
Окна		
Окно ОК-1 (проём ш.600 х в.600)	шт.	1
Окно ОК-2 (проём ш.2000 х в.1200)	шт.	1
Окно ОК-3 (проём ш.1600 х в.2100)	шт.	1
Двери		
Дверь Д-1 наружная (проём 900х2100)	шт.	2
Дверь Д-2 наружная (проём 1000х2100)	шт.	1
Дверь Д-3 межкомнатная (проём 700х2100)	шт.	1